

پل کابلی لالی مسجد سلیمان Lali Cable Stay Bridge



- کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
- پیمانکار اصلی: شرکت بلند پایه
- مشاور: شرکت مهندسین مشاور هگزا

مقدار	واحد	نوع مصالح مصرفی
۱۸۷,۵۲۰	کیلوگرم	استرند ۰/۶ اینچ روکشدار گریس خورده
۸۰	ست کامل	گیره ۱۳ سوراخه الی ۲۹ سوراخه
۶,۴۵۰	متر	غلاف ۱۶۰ و ۱۸۰ میلیمتر



نوع غلاف : HDPE .
نوع گیره ها : OVM 250 Cable System
نوع استرند: (کابلهای روکشدار HDPE ۰/۶ اینچ).